

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
1.16	KNR 231/1207/6	Remonty cząstkowe chodników z płyt, płyty betonowe 50x50x7-cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem			
		Wyliczenie ilości robót:			
		1,0*0,5	0,500000		
		RAZEM:	0,500000	m2	0,500
1.17	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1-km			
		Wyliczenie ilości robót:			
		obrzeża	0,8*0,3*0,08	0,019200	
		gruz	0,15*0,3*(3,5-2,2)+0,08*(2,115-1,8)+0,263	0,346700	
		RAZEM:	0,365900	m3	0,366
1.18	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następnny 1-km Krotność=9,00	m3	0,366	