

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45000000-7 Roboty budowlane
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : "Termomodernizacja pawilonu przy ulicy Kardynała Wyszyńskiego 17 w Chrzanowie wraz z zwiększeniem wykorzystania odnawialnych źródeł energii - Termomodernizacja - CO.

ADRES INWESTYCJI : j.w

INWESTOR : Powszechna Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chrzanowie

ADRES INWESTORA : Ul. Kardynała Wyszyńskiego 17 , 32-500 Chrzanów

BRANŻA : INSTALACYJNO-REMONTOWA- CO

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : A . Miszkiel

DATA OPRACOWANIA : 17.12. 2019 r

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
17.12. 2019 r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU					
1 4542000-7 INSTALACJA CO					
1	KNR-W 2-15	Zawory grzejnikowe z głowic regul.termost.o r. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1	0412-02	75	szt.	75,00	
				RAZEM	75,00
2	KNR-W 2-15	Zawory przelotowe na powrocie o poł czeniach gwintowanych o r. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1	0411-01	75	szt.	75,00	
				RAZEM	75,00
3	KNR-W 2-15	Zawory regulacyjne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm	szt.		
d.1	0411-03	2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
4	KNR-W 2-15	Zawory regulacyjne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 10-15 mm	szt.		
d.1	0411-01	1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
5	KNR-W 2-15	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm	szt.		
d.1	0418-07	1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
6	KNR-W 2-15	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wysokości 550-900 mm i długości do 1600 mm	szt.		
d.1	0418-07	<400/70>1	szt.	1,00	
		<700/70>1	szt.	1,00	
		<800/70>1	szt.	1,00	
		<900/102>1	szt.	1,00	
		<1000/70>6+2	szt.	8,00	
		<1100/70>1	szt.	1,00	
		<1200/70>3+1	szt.	4,00	
		<1400/70>1+4	szt.	5,00	
		<1600/70>2	szt.	2,00	
		<600/102>1	szt.	1,00	
		<800/102>1+1	szt.	2,00	
		<900/102>3	szt.	3,00	
		<1000/102>2+2	szt.	4,00	
		<1100/102>3	szt.	3,00	
		<1200/102>7+6	szt.	13,00	
		<1400/102>10+6	szt.	16,00	
		<1600/102>4+3	szt.	7,00	
				RAZEM	73,00
7	KNR-W 2-15	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wysokości 550-900 mm i długości do 3000 mm	szt.		
d.1	0418-08	<2600/102>1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
8	KNR-W 2-15	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach	m		
d.1	0402-01	175	m	175,00	
				RAZEM	175,00
9	KNR-W 2-15	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 20 mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach	m		
d.1	0402-02	70	m	70,00	
				RAZEM	70,00
10	KNR-W 2-15	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach	m		
d.1	0402-03	10	m	10,00	
				RAZEM	10,00
11	KNR-W 2-16	Izolacja rurociągu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubo ci do 20-30 mm o r. zewn trznej 17-38 mm	m ²		
d.1	0507-01	(0,075+0,010+0,0125)*3,14*(175+70+10)	m ²	78,07	
dz.18				RAZEM	78,07
12	KNR-W 2-15	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.		
d.1	0436-01	75	urz.	75,00	
				RAZEM	75,00