

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys		
1	Element	Remont podestów kl.I-IV Mnożnik=4		
1.1	KNRW 401/807/4	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$1,80*0,35+1,45*0,50+0,10*0,30*2+(1,85+0,65*2)*0,10$		1,730000
		RAZEM:		1,730000
			m2	1,73
1.2	KNRW 401/211/3	Skucie nierówności betonu na ścianach lub podłogach, powierzchnia do 3,0·m2, głębokość do 5·cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$1,80*0,35+1,45*0,50+0,10*0,30*2$		1,415000
		RAZEM:		1,415000
			m2	1,42
1.3	KNR 231/817/2	Rozebranie ścieków z elementów betonowych, podsypka piaskowa, elementy betonowe grubości 15·cm	m	3,00
1.4	KNR 231/812/3	Rozebranie ław z betonu		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$3,00*0,50*0,10$		0,150000
		RAZEM:		0,150000
			m3	0,15
1.5	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowładawczymi do 1·km		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$1,73*0,02+1,42*0,05$		0,105600
		$3,00*0,50*0,15+0,15$		0,375000
		RAZEM:		0,480600
			m3	0,48
1.6	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowładawczymi na każdy następny 1·km Krotność=9,00	m3	0,48
1.7	KNR 231/401/2	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20·cm, grunt kategorii III-IV		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$0,60*2+2,00+2,00$		5,200000
		RAZEM:		5,200000
			m	5,20
1.8	KNR 231/402/4	Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$0,04*5,20$		0,208000
		RAZEM:		0,208000
			m3	0,21
1.9	KNR 231/407/5	Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	3,20
1.10	KNR 231/406/6	Obramowania z kostki betonowej plukanej gr.6 cm na podsypce cementowo-piaskowej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$1,88*0,30+1,45*0,50+0,30*0,10*2$		1,349000
		RAZEM:		1,349000
			m2	1,35
1.11	KNR 231/402/3	Ławy pod korytka, betonowa zwykła		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$0,50*0,10*3,00$		0,150000
		RAZEM:		0,150000
			m3	0,15
1.12	KNR 231/606/1	Ścieki z elementów betonowych, na podsypce piaskowej, płyty ściekowe betonowe 50x50x15·cm, typ korytkowy	m	3,00
1.13	KNR 202/1217/5	Obramienia z kątownika 40x40x4·mm, osadzenie ramki z kątownika ocynkowanego (0,50+2,00)*2 z poprzeczką usztywniającą		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$(0,50+2,00)*2+0,50$		5,500000
		RAZEM:		5,500000
			m	5,50
1.14		kalk.ind. Dostawa i montaż krat - Krata Pomostowa zgrzewana 500x1000 mm 34x38 mm 30x2 mm ocynkowana	szt	2
1.15	KNR 401/107/8	Pomost drewniany nad podestem, dla ruchu pieszego		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$2,00*1,00$		2,000000
		RAZEM:		2,000000
			m2	2,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.16	KNR 231/1104/2	Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki betonowej, na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem,		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,00*1,00	2,000000	
		RAZEM:	2,000000	m2 2,00
1.17	KNR 231/1203/5	Przestawianie obrzeży betonowych i oporów z połowizn płyt, obrzeża 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,00*2	2,000000	
		RAZEM:	2,000000	m 2,00