

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Os.Widokowe 13 - remont miejsc postojowych		
1	Element	Element		
1.1	KNR 231/813/3	Rozebranie krawężników, betonowych 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		13*0,70		9,100000
		RAZEM:		9,100000
			m	9,10
1.2	KNR 231/812/3	Rozebranie ław pod krawężniki, ławy z betonu		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(0,3*0,1+0,10*0,10)*9,10		0,364000
		RAZEM:		0,364000
			m3	0,36
1.3	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowładawczymi do 1-km		
		Wyliczenie ilości robót:		
		krawężnik 0,15*0,30*9,10		0,409500
		ława betonowa 0,36		0,360000
		RAZEM:		0,769500
			m3	0,77
1.4	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowładawczymi na każdy następny 1-km Krotność=9,00		
			m3	0,77
1.5	KNR 231/401/4	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30-cm, grunt kategorii III-IV		
			m	9,10
1.6	KNR 231/402/4	Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(0,3*0,15+0,20*0,60)*9,10		1,501500
		RAZEM:		1,501500
			m3	1,50
1.7	KNR 202/290/2 (2)	Zbrojenie konstrukcji żelbetonowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żeźbrowane, Fi 10-mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(10*9,00)*0,62/1000		0,055800
		RAZEM:		0,055800
			t	0,06
1.8	KNR 202/290/1 (1)	Zbrojenie konstrukcji żelbetonowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi 6-mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(0,82+1,82)*40*0,222/1000		0,023443
		RAZEM:		0,023443
			t	0,02
1.9	KNR 231/403/3	Krawężniki betonowe, wystające 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej		
			m	9,00
1.10	KNR 231/103/2	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV		
		Wyliczenie ilości robót:		
		9,10*0,40		3,640000
		RAZEM:		3,640000
			m2	3,64
1.11	KNR 231/107/1	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10-cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		9,10*0,40*0,15		0,546000
		RAZEM:		0,546000
			m3	0,55
1.12	KNR 11/327/7	Rozebranie i ponowne ułożenie nawierzchni z płyt betonowych typu "Ażur" rozdzielczymi na podsypce piaskowo-cementowej grubości 20-mm z wypełnieniem kłińcem 0,1-0,8 cm. R = 1,600 M = 1,000 S = 1,000		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,80*10,00		8,000000
		RAZEM:		8,000000
			m2	8,00
1.13	KNR 201/510/1	Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 5-cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,00*10,00		10,000000
		RAZEM:		10,000000
			m2	10,00
1.14		Kalk.ind. Zakup i montaż ograniczników separatorów parkingowych 180x15x10		
			kpl.	4