

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remonty cząstkowe ciągów piesznych		
	Rozdział	Remont cząstkowy ciągów piesznych, Libiąż, 11 Listopada 12 i 11 Listopada 14		
1.1	Element	Remont cząstkowy nawierzchni z kostki betonowej prostokątnej - 10x20x8 [cm] - (kostka betonowa do odzysku i ponownego ułożenia)		
	KNR 231/1203/3	Przestawianie obrzeży betonowych i oporów z połowizn płyt, obrzeża 30x8-cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem		
	Wyliczenie ilości robót:			
	3.	2,00	2,000	
	6.	2,00	2,000	
	9.	2,00	2,000	
		RAZEM:	6,000	m
				6,000
1.1.1	KNR 231/807/1	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - ANALOGIA - rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej wraz z oczyszczeniem i segregowaniem.(kostka do odzysku i ponownego ułożenia)		
	Wyliczenie ilości robót:			
	1.	0,60*1,00	0,600	
	2.	0,60*1,50	0,900	
	3.	0,80*1,50	1,200	
	4.	0,80*2,10	1,680	
		0,40*2,10	0,840	
	5.	1,00*2,10	2,100	
	6.	1,90*0,50	0,950	
	7.	0,50*1,50	0,750	
		0,60*0,20*2	0,240	
	9.	0,20*2,40	0,480	
	10.	0,80*0,80	0,640	
	11.	0,80*0,80	0,640	
		RAZEM:	11,020	m2
				11,020
1.1.2	KNR 11/321/3	Chodniki z kostki betonowej "Polbruk" na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50-mm z wypełnieniem spoin piaskiem - (kostka betonowa z odzysku)		
	Wyliczenie ilości robót:			
		11,020	11,020	
		RAZEM:	11,020	m2
				11,020
1.2	Element	Remont cząstkowy nawierzchni z płyt betonowych 50x50x7 [cm]		
1.2.1	KNR 231/815/2	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, płyty betonowe 50x50x7-cm na podsypce piaskowej		
	Wyliczenie ilości robót:			
	8.	0,80*0,80	0,640	
	9.	0,50*2,00	1,000	
		RAZEM:	1,640	m2
				1,640
1.2.2	KNR 231/502/6	Chodniki z płyt betonowych, 50x50x7-cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,60	1,600	
		RAZEM:	1,600	m2
				1,600