

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Remonty cząstkowe ciągów piesznych</b>		
	Rozdział	<b>Remont cząstkowy ciągów piesznych, Libiąż, 11 Listopada 16 i 11 Listopada 18</b>		
1.1	Element	<b>Remont cząstkowy nawierzchni z kostki betonowej - (kostka betonowa do odzysku i ponownego ułożenia)</b>		
	KNR 231/1203/3	Przestawianie obrzeży betonowych i oporów z połowizn płyt, obrzeża 30x8-cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem		
	Wyliczenie ilości robót:			
	3.	2,00		2,000
	4.	2,00		2,000
	8.	1,50		1,500
	9.	3,20		3,200
	10.	2,00		2,000
	14.	2,50		2,500
	RAZEM:		13,200	m
				13,200
1.1.1	KNR 231/807/1	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - ANALOGIA - rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej wraz z oczyszczeniem i segregowaniem.(kostka do odzysku i ponownego ułożenia)		
	Wyliczenie ilości robót:			
	1.	1,30*1,30		1,690
		1,00*3,10		3,100
	2.	3,00*0,50		1,500
		0,70*1,50		1,050
		0,50*3,00		1,500
	3.	1,00*2,00		2,000
	4.	0,40*2,00		0,800
	5.	0,40*2,00		0,800
		0,70*0,70		0,490
	6.	0,90*1,40		1,260
		0,70*1,60		1,120
	7.	0,60*0,60		0,360
	8.	0,80*1,50		1,200
	9.	2,00*3,20		6,400
	10.	2,00*0,40		0,800
	11.	0,40*3,00		1,200
	12.	1,20		1,200
	13.	2,00		2,000
	14.	2,50*0,50		1,250
	RAZEM:		29,720	m2
				29,720
1.1.2	KNR 11/321/3	Chodniki z kostki betonowej "Polbruk" na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50-mm z wypełnieniem spoin piaskiem		
	Wyliczenie ilości robót:			
		29,720		29,720
	RAZEM:		29,720	m2
				29,720