

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys		
1	Element	Element		
1.1	KNR 231/803/1	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, ręcznie, grubość nawierzchni 3-cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		22,00*1,40	30,800000	
		RAZEM:	30,800000	m2 30,80
1.2	KNR 231/803/2	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, ręcznie, dodatek za każdy dalszy 1-cm Krotność=2	m2	30,80
1.3	KNR 231/814/1	Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 6x20-cm na podsypce piaskowej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		22,00*2+1,50	45,500000	
		RAZEM:	45,500000	m 45,50
1.4	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1-km		
		Wyliczenie ilości robót:		
		30,80*0,05	1,540000	
		0,06*0,20*45,50	0,546000	
		RAZEM:	2,086000	m3 2,09
1.5	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1-km Krotność=9,00	m3	2,07
1.6	KNR 231/401/1	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20-cm, grunt kategorii I-II		
		Wyliczenie ilości robót:		
		44,00-4,60	39,400000	
		RAZEM:	39,400000	m 39,40
1.7	KNR 231/402/3	Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,20*0,10*44,00	0,880000	
		RAZEM:	0,880000	m3 0,88
1.8	KNR 231/407/2	Obrzeża betonowe, 20x6-cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem		
		Wyliczenie ilości robót:		
		44,00+1,50	45,500000	
		RAZEM:	45,500000	m 45,50
1.9	KNR 231/103/2	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV		
		Wyliczenie ilości robót:		
		22,00*1,40	30,800000	
		RAZEM:	30,800000	m2 30,80
1.10	KNR 231/106/1 (2)	Warstwy odcinające, zagęszczane ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 6-cm	m2	30,80
1.11	KNR 231/106/2 (2)	Warstwy odcinające, zagęszczane ręcznie, dodatek za każdy następny 1-cm grubości warstwy Krotność=4	m2	30,80
1.12	KNR 231/511/1 (1)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6-cm, na podsypce piaskowej, kostka szara	m2	30,80
1.13	KNR 201/510/1	Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 5-cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		45,50*0,50	22,750000	
		RAZEM:	22,750000	m2 22,75
1.14	KNR 231/1104/2	Remonty cząstkowe nawierzchni zklinkieru drogowego, na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem, nawierzchnia na płask		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4,60*0,20+1,50*0,30	1,370000	
		RAZEM:	1,370000	m2 1,37