

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

W wycenie robót należy uwzględnić utrudnienia związane z koniecznością udostępnienia i wejścia do indywidualnych piwnic lokatorskich. Ponadto na stropach zamontowane są lampy oświetleniowe i prowadzone są instalacje wodociągowe, c.o., elektryczne, teletechniczne

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys		
1	Element	Element		
1.1	KNR 17/2608/1	Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokłą, oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	485,00
1.2	KNR 17/2608/3	Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokłą, gruntowanie preparatem wzmacniającym CT17 1-krotnie	m2	485,00
1.3	KNR 17/2609/1	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokłą przy użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowych gr. 5cm	m2	485,00
1.4	KNR 17/2609/5	Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do betonu	szt	485,00
1.5	KNR 17/2609/6	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokłą przy użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki	m2	485,00
1.6	KNR 17/930/1	Nałożenie na podłoże farby gruntującej CT-16, pierwsza warstwa	m2	485,00