

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont instalacji odgromowej Niepodległości 6		
1	Element	Instalacja odgromowa na dachu		
1.1	KNRW 403/1140/5	Demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych, na dachach, płaskownik lub pręt na dachu płaskim	m	130
1.2	KNRW 403/1138/3	Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu, dach płaski, podłoże: papa na betonie	szt	48
1.3	KNR 508/803/2	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów i wnęk w betonie, głębokość do 8·cm i średnicy do 20·mm	szt	21
1.4	KNR 508/704/3 (1)	Montaż elementów konstrukcyjnych, przykręcanie do gotowego podłoża na ścianie, ilość mocowań 1, uchwyt	szt	21
1.5	KNR 508/618/1	Łączenie pręta o średnicy do 10·mm na dachu za pomocą złączy skręcanych, uniwersalnych krzyżowych	szt	28
1.6	KNR 508/604/4	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o średnicy do 10·mm, dach płaski, wsporniki klejone	m	220
1.7	KNR 508/607/3	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach, pręt do Fi·10·mm, podłoże z cegły, wykonanie mechaniczne	m	4
1.8	KNRW 401/518/2	Drobne naprawy pokrycia z papy, wstawienie łat do 0,10·m2	szt	5
2	Element	Pomiary instalacji odgromowej		
2.1	KNR 403/1205/3	Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar pierwszy	pomiar	1
2.2	KNR 403/1205/4	Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar następny	pomiar	7
2.3	Kalkulacja indywidualna	Przygotowanie doukumentacji powykonawczej	kpl	1