

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Osiedle Widokowe 3/18 - remont płyty balkonowej		
1	Element	Remont balkonu (posadzki,sufity)		
1.1	KNR 401/804/8	Zerwanie cokoika z płytek, analogia jak zerwanie cokoika cementowego		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3,95+0,60*2	5,150000	
		RAZEM:	5,150000	m
1.2	KNR 401/804/7	Zerwanie posadzki cementowej wraz z płytkami		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3,95*0,50+3,40*0,60+0,20*0,80	4,175000	
		RAZEM:	4,175000	m2
1.3	KNR 401/535/2	Rozebranie obróbki - z blachy ocynkowanej nie nadającej się do użytku		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(3,95+0,50*2)*0,25	1,237500	
		RAZEM:	1,237500	m2
1.4	KNR 202/923/4	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(3,95+0,50*2)*0,20	0,990000	
		RAZEM:	0,990000	m2
1.5	ORGB 202/541/2	Obróbki blacharskie z blachy aluminiowej powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25`cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(3,95+0,50*2)*0,25	1,237500	
		RAZEM:	1,237500	m2
1.6	KNR 202/333/1	Uszczelnianie obróbek blacharskich - SILIKONEM		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3,95+0,50*2	4,950000	
		RAZEM:	4,950000	m
1.7	KNR 17/2609/2	Uzupełnienie ocieplenia ścian po skuciu wylewki cementowej, analogia jak przyklejenie płyt styropianowych do ościeży		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(3,40+0,60*2)*0,10	0,460000	
		RAZEM:	0,460000	m2
1.8	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Grunтовanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	m2	4,18
1.9	KNR 202/1102/1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy POSTAR grubości 20`mm, zatarte na ostro	m2	4,18
1.10	KNR 202/1102/3	jw, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10`mm Krotność=3	m2	4,18
1.11	DC 19/401/1	Izolacje i uszczelnienia z zaprawy uszczelniającej na powierzchni poziomej, warstwa grubości 2`mm, nakładanie ręczne	m2	4,18
1.12	KNR 12/1118/9	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30`cm, metoda kombinowana, płytki gresowe, antypoślizgowe min.R10	m2	4,18
1.13	KNR 12/1120/6	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30`cm, cokolik 10`cm, metoda kombinowana, płytki gresowe	m	5,15
1.14	KNR 401/725/4 (1)	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II (balkony), podłoże: betony żwirowe, bloczki; do 1`m2 (w 1 miejscu) - ANALOGIA- miejscowa naprawa powierzchni płyt balkonowych zaprawą do napraw betonów	m2	1,00
1.15	KNR 17/2608/1	Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, oczyszczenie mechaniczne i zmycie - przygotowanie spodu płyty balkonowej do przyklejenia siatki		
	Wyliczenie ilości robót:			
	sufit	3,95*0,50+3,40*0,60+0,20*0,80	4,175000	
	pasy	(3,95+0,50*2)*0,10	0,495000	
		RAZEM:	4,670000	m2
1.16	KNR 17/2608/3	Grunтовanie preparatem wzmacniającym 1-krotnie	m2	4,67
1.17	KNR 17/2609/8	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym z siatką, listwa okopowa - dół płyty balkonu		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3,95+0,50*2	4,950000	
		RAZEM:	4,950000	mb
1.18	KNR 17/2609/6	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach (płytach balkonowych)		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3,95*0,50+3,40*0,60+0,20*0,80	4,175000	
		RAZEM:	4,175000	m2

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.19	KNR 17/2609/7	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach-na pasach		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(3,95+0,50*2)*0,10		0,495000
		RAZEM:		0,495000
			m2	0,50
1.20	KNR 17/929/1	Nałożenie na podłoże farby gruntującej CT15, 1-a warstwa		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4,18+0,50		4,680000
		RAZEM:		4,680000
			m2	4,68
1.21	KNR 17/929/3 (1)	Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z gotowej mieszanki wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, (silikatowa CT72 biała)	m2	4,18
1.22	KNR 17/929/5 (1)	Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z gotowej mieszanki wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, na ościeżach, szerokość do 30`cm, (silikatowa biała)	m2	0,50
1.23		kalk. indywid. Naprawa nóżek balustrady balkonowej , miniowanie, zamocowanie nóżek balustrad do płyty balkonowej	szt	6
1.24	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi do 1`km		
		Wyliczenie ilości robót:		
		posadzka	4,18*0,07	0,292600
		sufity	1,00*0,02	0,020000
		RAZEM:		0,312600
			m3	0,31
1.25	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1`km Krotność=9,00	m3	0,31
1.26		Kalk.ind. Utylizacja gruzu	m3	0,31
2	Element	Rusztowania .		
2.1	ORGB 202/1624/2	Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "plettac Kombi", wysokość 10-15`m		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4,00*(2,80*3+1,00)		37,600000
		RAZEM:		37,600000
			m2	37,60
2.2	ORGB 202/1625/1	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	37,60
2.3	CJ 11/3001/1 (3)	Rusztowania systemowe - kalkulacja zakładowa (KNR 2-02 KZ), Koszt pracy rusztowań zewnętrznych typowych ramowych, (fasadowych), wysokość do 20 m, dla kompletu 200m2 rzutu pionowego i czasu wynajmu do 30 dni	kpl	1