

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys		
1	Element	Schody terenowe		
1.1	KNR 401/212/1	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15-cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		stopnie (0,33+0,34+0,33+0,38)*2,55*0,10		0,351900
		rowki pod krawężniki 0,20*0,20*2,55*4		0,408000
		RAZEM:	m3	0,76
1.2	KNR 231/810/1	Rozebranie nawierzchni, z kostki betonowej na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,40*2*2,55		2,040000
		RAZEM:	m2	2,04
1.3	KNR 231/814/2	Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 8x30-cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,20*2		2,400000
		RAZEM:	m	2,40
1.4	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1-km		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,76+2,40*0,30*0,08		0,817600
		RAZEM:	m3	0,82
1.5	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1-km		
		Krotność=9,00	m3	0,82
1.6		Kalk.ind. Utylizacja gruzu	m3	0,82
1.7	KNR 231/401/2	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20-cm, grunt kategorii III-IV	m	4,00
1.8	KNR 231/402/4	Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem		
		Wyliczenie ilości robót:		
		krawężniki 0,04*11,00		0,440000
		obrzeża 0,04*4,00		0,160000
		RAZEM:	m3	0,60
1.9	KNR 231/407/5	Obrzeża betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,00*2		4,000000
		RAZEM:	m	4,00
1.10	KNR 231/403/3	Krawężniki betonowe, wystające 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(2,55-0,30*2)*4+1,60*2		11,000000
		RAZEM:	m	11,00
1.11	KNR 231/406/6	Obramowania z kostki betonowej czerwonej gr.6 cm na podsypce cementowo-piaskowej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,55*0,20*4		2,040000
		RAZEM:	m2	2,04
1.12	KNR 231/511/2 (1)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka z odzysku	m2	2,04
1.13	KNR 231/1203/5	Przestawianie obrzeży betonowych i oporów z połowizn płyt, obrzeża 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,00*2*2		4,000000
		RAZEM:	m	4,00
1.14	KNR 231/606/1	Ścieki z elementów betonowych, na podsypce piaskowej, grubość prefabrykatów 15-cm, rozebranie i ponowne ułożenie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,00*2		2,000000
		RAZEM:	m	2,00
1.15	KNR 231/701/3	Poręcze ochronne, sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur, 3 słupki na poręcz		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1,60+0,30)*2		3,800000
		RAZEM:	m	3,80